

LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEI LAVORI

OGGETTO: LAVORI GENOVA 2009

COMMITTENTE: IP.SE.MA. SEDE CENTRALE ROMA

Napoli, 22/01/2010

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Romolo Trenta

IL CONCORRENTE
(timbro e firma)

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
			in cifre	in lettere	
PORTO					
LAVORI A MISURA					
1 015041e	Apparecchio sanitario tazza-bidet (monoblocco) a sifone incorporato in porcellana bianca dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di scarico, comprese guarnizioni, anelli in gomma, collarini metallici, completo di sedile in plastica e di relativa rubinetteria di scarico e miscelatore monoblocco acqua calda e fredda. SOMMANO...	cadauno	15,00		
2 015074c	Lavabo per disabili in ceramica con appoggia gomiti, paraspruzzi, miscelatore meccanico a leva lunga con bocchello estraibile, sifone con scarico flessibile per garantirne l'inclinazione, in opera con mensole e barra di controllo per la regolazione continua dell'inclinazione SOMMANO...	cadauno	3,00		
3 015076b	Vaso igienico per disabili (WC/bidet) in ceramica con sifone incorporato, catino allungato, sedile rimovibile in plastica antiscivolo, apertura anteriore, completo di cassetta, batteria e comando di scarico di tipo agevolato, installato a parete SOMMANO...	cadauno	3,00		
4 015077a	Piatto doccia accessibile, a filo pavimento, in metacrilato con finiture antidrucciolo in rilievo, completo di piletta con griglia in acciaio inox e sifone ultrapiatto, dimensioni cm 90x90 e griglia di diametro 70 mm. SOMMANO...	cadauno	3,00		
5 015078a	Box doccia 90x90 cm in prifili di alluminio verniciato e pannelli acrilici serigrafati, apertura a libro a 90°, copleto di guarnizioni di tenuta a pressione su piatto doccia, posto in opera a filo pavimento. SOMMANO...	cadauno	3,00		
6 015079b	Sedile per doccia con struttura di sostegno in tubo di alluminio rivestito in nylon, diametro esterno cm 35, in opera con attacco aggangiato su maniglione SOMMANO...	cadauno	3,00		
7 015082b	Maniglione di sostegno destro o sinistro per lavabo, WC/bidet, in tubo di alluminio rivestito in nylon, diametro esterno 35 mm altezza e profondità 78cm, in opera compresi stop di fissaggio fisso a pavimento o a muro SOMMANO...	cadauno	50,00		
8 015083b	Maniglione di sostegno ribaltabile per lavabo, WC/bidet, in tubo di alluminio rivestito in nylon, diametro esterno 35 mm completo di portarotoli a pavimento altezza e profondità 60cm, in opera compresi stop di fissaggio SOMMANO...	cadauno	5,00		
9 015086b	Maniglione combinato per doccia destro o sinistro, in alluminio rivestito con nylin, diametro 35mm, per attacco su due pareti, ad angolo con una maniglia verticale di altezza 70cm., larghezza 49cm, profondità 76cm, in opera compresi stop di fissaggio SOMMANO...	cadauno	2,00		
A RIPORTARE					

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
			in cifre	in lettere	
PORTO					
10 045088e	Apparecchio di illuminazione a sistema modulare a sezione rettangolare, antiabbagliamento con schermo parabolici lampade Dark Lina tipo Disano 3x36W con	SOMMANO... cadauno	60,00		
11 055024h	Porta cieca tagliafuoco ad un battente cob	SOMMANO... cadauno	5,00		
12 055027d	Sovrapprezzo per finestratura rettangolare su porte tagliafuoco 400x600mm	SOMMANO... cadauno	5,00		
13 085008d	Sistema per l'integrazione alla produzione acqua calda sanitaria	SOMMANO... cadauno	2,00		
14 105019	Rimozione di apparecchi sanitari, compresa la rimozione di tubazioni varie di carico e scarico, rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione varie comprese opere murarie	SOMMANO... cadauno	36,00		
15 55052	Centrale di segnalazione automatica di incendio	SOMMANO... cadauno	1,00		
16 A25031a	Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa, eseguita a mano	SOMMANO... m2	189,00		
17 A25051	Rimozione di pavimenti e rivestimenti in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura, incollato su sottofondo cementizio o su preesistenti pavimenti, compreso calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto a discarica	SOMMANO... mq	544,00		
18 A25054	Raschiatura di residui tenaci di vecchie colle snche con eventuale impiego di solventi	SOMMANO... mq	544,00		
19 A25055	Demolizione di massetto di sottofondo dei pavimenti dei bagni	SOMMANO... mq	124,00		
20 A25077	Rimozione di controsoffitti in metallo, compresa la rimozione delle listellature di supporto e dei filetti coprigiunto o cornice, l'avvicinamento al luogo di depositoprovvvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, incluso il calo in basso e la rimazione del pannello in lana minerale	SOMMANO... mq	500,00		
21 A25117	Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, provenienti da demolizioni di murature, porte, controsoffitti, sanitari e materiali vari provenienti dalla demolizione dei bagni, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi calo in basso, carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica.	SOMMANO... mc	70,00		
22	Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di materiale di				
A RIPORTARE					

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

		unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	PORTO					
A25117	risultata provengono dalle demolizioni (vedi voce n. 2) bagni, calcinacci, i pavimenti e rivestimenti in gomma, sanitari, legno, e quant'altro	SOMMANO...	mc	76,00		
23 A65049a	Tramezzature interne eseguite con foratelle a sei fori da 8 cm	SOMMANO...	mq	194,00		
24 A65108c	Muratura piena rei 180 spessore 15cm.	SOMMANO...	mq	38,00		
25 A75028	Intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni a base di cemento, calce idrata, sabbia ed additivi specifici, di spessore 1,5cm, livellato e fratazzato	SOMMANO...	mq	398,00		
26 A75038	Intonaco di finitura per interno ed esterno rasante a base di legante cementizio bianco, inerti e additivi specifici spessore 3mm.	SOMMANO...	mq	420,00		
27 B25061	Impermeabilizzazione di coperture ispezionabili per sola manutenzione mediante un manto continuo realizzato con pasta elastomerica a base di elastomeri acrilici in dispersione acquosa, applicato in tre strati con interposizione di una rete di armatura leggera in tessuto non tessuto di poliestere per un consumo di 3,0 Kg/mq da eseguirsi su supporti in calcestruzzo liscio o piastrelle di graniglia e cemento compresa la pulizia del sottofondo pronto per l'applicazione.	SOMMANO...	mq	125,00		
28 B35029	Copertura a tetto isolato con spessore isolante 120mm U= 0,30 W/mq	SOMMANO...	mq	928,00		
29 B45003	Massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la posa di pavimenti con adesivo dello spessore 20-80mm, dato in opera battuto livellato e liscio dello spessore di 20mm	SOMMANO...	mq	124,00		
30 B45034a	Pavimento in gres porcellanato in piastrelle di prima scelta, dimensioni cm.20x20 spessore 7mm di colore a tinta unita, con superficie levigata, ottenute per pressatura, a massa unica omogenea, per pavimentazioni ad intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN 1441 non smaltato, poste in opera con collante idoneo, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo, con giunti connessi compresi tagli sfridi colla e pulizia finale	SOMMANO...	mq	124,00		
31 B45154a	Rivestimento in gres porcellanato in piastrelle di prima scelta, dimensioni cm.20x20 spessore di colore a tinta unita, con superficie levigata, ottenute per pressatura, a massa unica omogenea, rispondenti alla norma UNI EN 1441 non smaltato, posto in opera con collante idoneo, previa preparazione del sottofondo, con giunti connessi compresi tagli sfridi colla e pulizia finale	SOMMANO...	mq	420,00		
32 B55022d	Controsoffitto modulare con pannelli smontabili di alluminio, spessore 28mm, con orditura nascosta, applicati mediante sistema a					
	A RIPORTARE					

Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
			in cifre	in lettere	
PORTO					
46 N.P.11	Oneri di sicurezza Opere Civili	SOMMANO...	a corpo	1,00	
47 NP 12	Oneri di Sicurezza Impianto Ascensore	SOMMANO...	a corpo	1,00	
48 NP 13	Oneri di Sicurezza Impianto Elettrico	SOMMANO...	a corpo	1,00	
49 NP 14	Oneri di Sicurezza Impianto Idraulico	SOMMANO...	a corpo	1,00	
50 O15032	Rete generale di distribuzione acqua calda /fredda, per ogni blocco bagno come indicato nell'elaborato grafico di progetto, con tubazioni e raccordi a saldare in polipropilene copolimero "random" PN 20 -25, temperatura massima 85°C, compresa la rete di adduzione idrica, il collegamento allo scalda-acqua, tutte le raccorderie, i sifoni, i rubinetti-filtro, i rubinetti di arresto generale, le relative assistenze murarie ed escluso la fornitura e posa e posa in opera dei sanitari e rubinetti relativi.	SOMMANO...	cadauno	11,00	
51 O15034	Rete di scarico relizzata all'interno di un blocco bagno, come indicato nell'allegato grafico di progetto, con tubazione in PVC tipo 302 a norma UNI EN 1329, con giunzioni incollate passante a terra e/o a parete secondo il tragitto più breve sino a raggiungere i sanitari, compreso il bocchettone di raccordo, il sifoname, le assistenze murarie e ad esclusione della colonna di scarico.	SOMMANO...	cadauno	11,00	
52 O15044	Flussometro meccanico per installazione a muro, in ottone cromato, con comando a leva su giunto multidirezionale a sfera con chiusura temporizzata graduale, con ciclo di circa 6 secondi, dispositivo antisifonico, parti interne in hostaform, con rubino sintetico e molla autopulente, leva e cartuccia intercambiabili, resistente alla corrosione ed alle incrostazioni, completo di rubinetto di arresto e tubo di cacciata in ottone cromato con curva fino al sanitario tazza-bidet	SOMMANO...	cadauno	15,00	
53 O15050	Lavabo in porcellana vetrificata, su due mensole in ghisa smaltate, dato in opera, collegato alloscrivo ed alle tubazioni d'adduzione acqua calda e fredda, completo di gruppo miscelatore monocomando con scarico automatico compreso di raccorderie, sifoname e rubinetti filtro di arresto per acqua calda e fredda	SOMMANO...	cadauno	22,00	
Parziale LAVORI A MISURA euro					
T O T A L E euro					
<i>(diconsì euro - in lettere)</i>					
A R I P O R T A R E					

